



IMPORTANTE:

- * EL TENDIDO PARALELO A LA RUTA NACIONAL N°33 SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
- * LA TAPADA MINIMA SERA DE 1,20m Y LLEVARA ADEMÁS MALLA DE ADVERTENCIA Y PROTECCION MECANICA DE LADRILLOS O LOSETAS DE HORMIGÓN.
- * EN ZONAS PROXIMAS Y/O CRUCES BAJO CUNETAS LA TAPADA MINIMA SERA 1,5m MEDIDOS BAJO LA COTA DE FONDO DEL DESAGÜE.
- * EN TODO EL TENDIDO PARALELO A LA RUTA NACIONAL N° 33 SE COLOCARAN CARTELES INDICADORES CADA 150 m DE ACUERDO AL PLANO TIPO 1630-01.

NOTA: " Todos los adherentes a la obra deberán contar con gabinete instalado. Previa a la habilitación, la contratista deberá haber ejecutado todos los servicios domiciliarios integrales de acuerdo al plano tipo 1620 - 10. Los mismos quedarán perforados y con su correspondiente dispositivo de seguridad y tapón. "

Rev.: **2** 21/04/09 – SE MODIFICA TRAZA Y SE ACTUALIZA VENCIMIENTO

LUGAR Y FECHA:

GERENCIA TECNICA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
G2/R3/R6



Litoral Gas

PLANO N° : P/VT/06/240

Rev. **2**

Localidad : **VENADO TUERTO**
Direccion : **B LAS ROSAS**

Fecha origen : **13/12/06**
Fecha vencimiento: **21/10/09**

CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES: 19

R: 19

P: 0

LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERIAS DE ACERO:

LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERIAS DE PE:

CANERIA EXISTENTE
CANERIA PROYECTADA
EMPALME

LOS # NO INDICADOS CORRESPONDEN A:

MATERIALES:
POLIETILENO: DE ACUERDO A MAG-129, 131 Y MAG-132.
ACERO: SEGUN ET LG 007/93 Y TABLA 103-NAG 100.REFERENCIAS:

Pr. trabajo 1,5bar 2,5bgr
Pr. prueba 6 bar 6 bar

Cañería de AC Cañería de PE

ØNom. (pulg) 1½" 2" 3" 4" 6" TOTAL(m)
metros

ØExt. (mm) 50 63 90 125 180 TOTAL(m)
metros

1½" 2" 50 63

63 90 125 180 2362

63 90 125 180 2362

EJECUCION: De acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Litoral Gas vigentes. – **MATERIALES A UTILIZAR:** solo los incluidos en el listado de materiales aceptados de Litoral Gas. – **CRUCES DE RUTA O VAS:** según plano tipo 1620-02 – **SERVICIOS DOMICILIARIOS:** según plano tipo 1620-10 – **DIST. LINEA EDIFICACION:** 1,50 mts. – **CRUCES DE CALLE:** Ø63mmPE o Ø51mmAC mínimo. – **LONGITUDES INDICADAS:** son estimadas y deben verificarse in situ. – **EMPALMES:** de acuerdo a la Sección 1282 del Manual de Operaciones de Litoral Gas. – **EJECUCION DE OBRA POR ETAPAS:** éstas deberán ser aprobadas por Litoral Gas.